

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1164

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Π.7223/701/Κηρ. Δράμας (1)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του τμήματος του περιφερειακού δακτυλίου Δράμας από χθ 1+865 μέχρι χθ 4+022.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ/τος 139/1971 «περί της αρμοδιότητος των Νομαρχών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινων απαλλοτριώσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 1929 Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.653/1977 «περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν Εθνικών οδών κ.λπ.», όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 62 του Ν. 947/1979 και την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.960/1979, για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το Π.Δ. 929/1979.

4. Την Υ.1362/Α/5.10.87 (ΦΕΚ 535/5.10.87 τ.Β') απόφαση του Πρωθυπουργού, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Πέτσο, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του τμήματος του περιφερειακού δακτυλίου Δράμας από χθ 1+865 μέχρι χθ 4+022, έκτασης συνολικού εμβαδού 118.660,75 μ2 που φαίνεται με κλίμακα 1:1000 στο από Ιουλίου 1987 κτηματολογικό διάγραμμα και στον αντίστοιχο από Ιουλίου 1987 κτηματολογικό πίνακα. Τα κτηματολογικά αυτά στοιχεία συντάχθηκαν από τον πολιτικό μηχανικό Ευάγγελο Χαϊτίδη και θεωρήθηκαν από το Διευθυντή της Δ/νσης ΒΜ1 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ιωάννη Σπερελάκη, Τοπογράφο Μηχανικό.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι:

1) Ρεπάνης Παναγιώτης του Ιωάννη, 2) Σεληνός Βασίλειος του Λαμπρινού χ.λπ.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη: α) του Δημοσίου που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις για έργα Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΣΑΕ 071/87 αριθ. έργου 8571032 ΔΕ) και β) των παρόδιων ιδιοκτητών που ωφελούνται, με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 1987

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΟΣ	**ΕΥΑΓΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ**

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 68992/3436 (2)

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας (Ν. Αιτωλοακαρνανίας).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/83 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

3. Τις διατάξεις του ν. 1685/87 «Κύρωση και τροποποίηση της από 14.11.1986 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επιβολή αγορανομικού ελέγχου κλπ.» (ΦΕΚ 27/Α).

4. Την υπ' αρ. Υ1291/87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).

5. Την υπ' αριθ. Υ 1436/87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιότητων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 549/Β/16.10.87).

6. Την υπ' αρ. 78619/3326/12.11.85 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση διαδικασίας σύνταξης του Γ.Π.Σ. Αμφιλοχίας (Ν. Αιτωλ/νίας)» (ΦΕΚ 822/Δ/85).

7. Το υπ' αρ. 5780/Ε/704/2.12.85 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Π.Ε. Νομαρχίας Αιτωλ/νίας προς το δήμο και τους αρμόδιους φορείς.

8. Την υπ' αρ. 30/86 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Αμφιλοχίας.

9. Το υπ' αρ. 542515/85 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

10. Το από 24.2.86 έγγραφο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ακαρνανίας.

11. Το υπ' αρ. 46/21.1.86 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας.

12. Το υπ' αρ. Ε.Α. 252/86 έγγραφο της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας Εποπτεία Αλιείας.

13. Το υπ' αρ. 3256/86 έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

14. Το υπ' αρ. 443/86 και το από 7.3.86 συμπληρωματικό του έγγραφο, του Δασαρχείου Αμφιλοχίας.

15. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

16. Την υπ' αρ. 14/87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ν. Αιτωλοακαρνανίας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Αμφιλοχίας του δήμου Αμφιλοχίας (ν. Αιτωλοακαρνανίας) όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος 7.400 κατοίκων για την επόμενη πενταετία (πληθυσμός χωρητικότητας και σχεδιασμού) με:

α. Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις αραιοδομημένες και αδόμητες και τη δημιουργία τριών (3) πολεοδομικών ενοτήτων με μέσο συντελεστή δόμησης και μέση πυκνότητα οίκησης κατά πολεοδομική ενότητα ως εξής:

Πολεοδομική ενότητα	Μέση πυκνότητα (κατ/Ηα)	Μέσος σ.δ.
1. Κέντρο	189	2,1
2. Δυτική	193	1,8
3. Ανατολική	195	1,8

όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5000 και

β. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

– Την οργάνωση των κεντρικών λειτουργιών στο δυτικό τμήμα του οικισμού.

– Την επέκταση της ζώνης λιανικού εμπορίου προς την ανατολική και δυτική πλευρά του οικισμού.

– Τη δημιουργία πλατειών και κοινόχρηστων χώρων σε κάθε πολεοδομική ενότητα.

– Την οργάνωση και χωροθέτηση πολιτιστικών λειτουργιών στη δυτική πολεοδομική ενότητα, σε αδόμητη έκταση.

– Την οργάνωση λειτουργιών αναψυχής στο ανατολικό και δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης.

– Την οργάνωση και χωροθέτηση των κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

– Την οργάνωση και χωροθέτηση κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

– Την οργάνωση και χωροθέτηση παιδικού σταθμού.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους, των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή επιπέδου πόλης όπως αναφέρονται στους πίνακες Α-11.6 και Α-1100. 1α.

δ) Τον καθορισμό νέων αναπτυξιακών ζωνών, όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Ζώνη χονδρεμπορίου στο νότιο τμήμα της πόλης κατά μήκος της εθνικής οδού.

– Ζώνη λιανικού εμπορίου στο ανατολικό και δυτικό τμήμα του οικισμού και ενίσχυση της υπάρχουσας στο κέντρο.

– Ζώνη τουριστικής ανάπτυξης στο ανατολικό και δυτικό παραλιακό τμήμα του οικισμού.

ε) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών, όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Ζώνη Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) στη δυτική πολεοδομική ενότητα.

Β. – Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και τη δημιουργία αστικού και περιαστικού πρασίνου όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και Π-1.10 σε κλίμακα 1:5.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

– Προστασία της αρχαιολογικής περιοχής Λιμναίας.

– Προστασία και αξιοποίηση του Αμβρακικού και του οικοσυστήματος του κόλπου.

– Αντιμετώπιση του προβλήματος διάθεσης των αποβλήτων της πόλης με την κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων.

– Την προστασία της λίμνης Αμβρακίας και του οικοσυστήματός της.

– Προστασία ακτών και ειδικότερα παραλία Σπάρτου «Καταργάκη», τις ακτές περιοχής Αγίου Γεωργίου, την προστασία της δημοτικής πλαζ του οικισμού.

– Προστασία του δασυλλίου και ανάδειξη του αρχαίου τείχους της πόλης.

– Την προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας της ευρύτερης περιοχής.

– Φυτεύσεις εντός της πόλης και δημιουργία χώρων πρασίνου μέσα στον ιστό της πόλης.

Γ. Την οργάνωση και ιεράρχηση του δικτύου μεταφορικής υποδομής όπως φαίνεται στο χάρτη Π-2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

– Η ανατολική παράκαμψη της Αμφιλοχίας προς Ιωάννινα και η δυτική παράκαμψη προς Βόνιτσα.

– Η σταδιακή μετατροπή του τμήματος της σημερινής εθνικής οδού που διασχίζει την πόλη σε αστική αρτηρία.

– Η οργάνωση του οδικού δικτύου εντός του οικισμού με την ιεράρχηση του εσωτερικού οδικού δικτύου και την παράλληλη δημιουργία πλέγματος πεζοδρόμων και χώρων στάθμευσης.

– Η χωροθέτηση του ΚΤΕΛ σε αδόμητη έκταση επί του κεντρικού οδικού άξονα.

– Η χωροθέτηση σταθμού φορτηγών στη ζώνη χονδρεμπορίου στο νότιο τμήμα της πόλης.

Δ. – Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.2.2, Π-2.3.2, Π-2.4.2, Π-2.6.2, Π-2.7.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

α) Δίκτυο ύδρευσης.

– Την ολοκλήρωση του έργου ύδρευσης σύμφωνα με την υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη.

β) Δίκτυα αποχέτευσης.

– Την ολοκλήρωση – κατασκευή των έργων αποχέτευσης και μονάδας βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων.

γ) Απορρίμματα

– Την ολοκλήρωση μελέτης για τον καθορισμό του τρόπου συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων.

δ) Τηλεπικοινωνιακό σύστημα

– Τη βελτίωση και ενίσχυση του τηλεπικοινωνιακού συστήματος.

Ε.- Τις προτάσεις για την αντιμετώπιση θεομηνιών όπως φαίνονται στο χάρτη Π-3.1.2, Π-3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Τη δημιουργία ζωνών πυρασφάλειας.

– Τον καθορισμό των χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμών καθώς και των εγκαταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανά περιοχή.

– Τη δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού.

ΣΤ.- Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω εννέα (9) χαρτών και δύο (2) πινάκων θεωρημένων από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 68992/87 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

2) Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές, που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις και έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή ολόκληρος φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοσή τους στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός».

3) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1987

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987


	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ηα) '87	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας (βάσει πρότ	Σταθερότυπο χρελ. επιφ κατοικίας (μ²/κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+τεχν υποδ(μ²/κατ	Πυκνότητα Πολεοδ.Ενότ (επιτρεπ.) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ. Πολ.Ενότ. (κατ.)	Αποιείν. Χωρητ. κατά Πολ. Ενότ. (κα
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Πολεοδομικές Ενότητες	p	ε	σ	k	u	$d = \frac{\sigma}{k+u\sigma} 10^4$	λ	c=εdλ	c'=c-
Γειτονιά Κέντρου 1.	1.210	24.00	2,1	31	38	189	0,51	2.313	1103
" Δυτική 2.	1740	30,20	1,8	33	33,5	193	0,44	2.564	824
" Ανατολική 3.	1390	30.60	1,8	31	33,5	195	0,51	3.043	1653
Σύνολο οικισμού	4340	84.80						7.920	3580
Προβλεπόμενος πληθυσμός '87 κατά Ε.Σ.Υ.Ε								5200	


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ....ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ........ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οικισμός
ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω).

	Προγραμματικό μέγεθος** 1988	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ						
Επαρχιακές Υπηρεσίες (Ειρηνοδικείο, ...)	32.500 κατ.	0,05	1625 m²	550 m²	1075 m²	
Αστυνομικό τμήμα	5.670 κατ.	0,08 m²/κατ.	453 m²	286 m²	167 m²	
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας						
Δημόσιες τράπεζες						
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	5 670 "	0,1 m²/κρ.	567 m²	286 m²	281 m²	
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
Κεντρική πλατεία, Πάρκο, Πλατείες γειτονιάς	5.170 "	1,5 m²/κτ.	7.755 m²	19.040 m²	—	
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	5.170 "	0,5 m²/κατ.	2.585 m²	—	2585 m²	
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	8.750 "	0,5 "	4.350 m²	6 000 m²	—	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ						
Γυμνάσιο - Λύκειο	871 μαθ.	10 m²/κρ.	8710 m²	10.730 m²	—	
Δημοτικό - Νηπιαγωγείο	557 "	14 "	7798 m²	4.950 m²	2.848 m²	
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ						
Υγειονομικός σταθμός	8 750 κατ.	—	2.500 m²	1960 m²	540 m²	
Παιδικοί/Βρεφικοί σταθμοί	50 βρέφη	8 m²/κρ.	400 m²	900 m²	—	
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	5.170 κατ.	5,5 m²/κρ.	28.435 m²	31 532 m²	—	
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	5.170 κατ.	0,5 m²/κρ.	2.585 m²	1.750 m²	835 m²	
10. ΝΑΟΣ	5.170 "	1 m²/κρ.	5.170 m²	2.712 m²	2.458 m²	
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	5 170 "	1 m²/κρ.	5.170 m²	11.475 m²	—	

... Α.Π. 5.1α Α-11.1.1, Α-11.1.2 και Α-11.1.3.


ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
16.500
17.000
18.000



Π-1 11 ΓΠΣ


Ορια. σχεδιου πολης 1987 Town-plan boundaries 1987	
Ορια εγκεκριμμένου σχέδιου πολής 1982 Town-plan limits 1982	
Ορια συνοικιας District limits	
Ορια γειτονιας Neighborhood limits	
Κεντρικες λειτουργιες πολης Central area	
Τοπικα κεντρα πολεοδομικων ενοτητων/γειτονιων Local centre-district/neighborhood	
Επεκταση σχεδιου πολεως Town plan expansion	
Κατοικια Residential area	Οριο ζωνης προστασιας φυσικου περιβαλλοντος Protection natural environment limit
Βιοτεχνια Manufacturing	Οριο ζωνης προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντ[ος] Zone limit of protected areas of historical interest
Χονδρεμποριο Wholesale	Οριο αναδασωτεας περιοχης Retorestration area limit
Εκπαιδευση Education	Οριο περιοχης φυτευσης προστασιας αναδειξης Planting for protection and enhancement area limit
Περιθαλψη Health	Οριο αναπτυξιακης ζωνης λιανικου εμποριου Retail development zone limit
Πρoνοια Welfare	Οριο αναπτυξιακης ζωνης χονδρικου εμποριου Whole sale and warehouses development zone limit
Αθλητισμος Sports	Οριο αναπτυξιακης ζωνης τουρισμου Touristic developmen zone limit
Πολιτιστικες λειτουργιες Cultural services	
Αστικο πρασινο. ελευθεροι χωροι Green area-open spaces	
Τουρισμος - Αναψυχη Tourism-recreation	
Ιδιαιτερες χρησεις Special uses	
Ελευθ λεωφορος Motorway	Συλλεκτηρια Collector street
Αρτηρια Arterial street	
Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων Public transport installations	
Σταθμος φορτηγων Truck station	
Σταθμος λεωφορειων Bus station	
Λιμανι-Μαρινα Harbor	
Οριο περιοχης προγραμματων κοινωνικης κατοικιας Area of specially enhanced programs for special targed groups	
ΖΕΚ Οριο ζωνης αλλων ειδικων κινητρων Other special incentive limit	
Οριο ζωνης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης Environment improvement zone limits	

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1: Φ- Λ-	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Φ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ & συνεργατες
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-111	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ	
	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ


16000
16.500
18000



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ. 68992/87

Έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Αμφιλοχίας του δήμου Αμφιλοχίας (ν. Αιτωλοακαρνανίας)

4 Νοεμβρίου 1987


Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 φ. λ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Φ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ & συνεργάτες

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	
ΧΑΡΤΗΣ Π-1.10	ΦΥΤΕΥΣΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

18 500

19 000


16.000
16.500
17.000
500
18.000

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια σχεδίου πόλης
Township boundaries

Όρια περιοχής δικτύου ύδρευσης
Limits of supply area according to pumping

Μαζικοί αγωγοί
Main conduits

Με ροή βαρύτητας
Gravity flow, pressure conduit

Storage tank

Surface storage

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. Γ 68992/87

ΠΕΡΙ Έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας (ν. Αιτωλοακαρνανίας).

ΑΘΗΝΑ 4 Νοεμβρίου 1987

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Β. ΓΟΥΛΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Φ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
& συνεργάτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.2.2

ΥΔΡΕΥΣΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ



[redacted]

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ζωνη προστασιας ακτων
Protected costal zone

Ζωνη προστασιας δασων
Protected woodlandzone

Ζωνη προστασιας γεωργικης γης υψηλης παραγωγικοτητας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

[68992/87.

ΑΘΗΝΑ 4.11 1987

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ. 1.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
& συνεργατες

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-1.9

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25000

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ




Α Ν Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ
Άκ. Μακρυά Μύτη
Άκ. Κουλούρι
Μπουκα
Σπάρτο
ΟΡΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
(ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ)



Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Όρια Δημων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries 1987


Ζώνη προστασίας ακτών
Protected costal zone

Ζώνη προστασίας δασών
Protected woodlandzone

Protected agricultural land zone

Protected areas with historical interest

Land division restraint zone



Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 Φ. Λ. — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	Φ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ & συνεργάτες

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	
ΧΑΡΤΗΣ Π-1.9	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25000	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ



[redacted]

Π232 ΓΠΕ
Π2.4.2

Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town - plan boundaries 1987

Όρια περιοχής με δίκτυο ομβρίων
Limits of area with storm sewers

ΑΟ Βασικοί αγωγοί ομβρίων
ΑΟ Main storm sewer

Σημείο εκβολής ομβρίων
End of storm sewer outfall

ΑΑ Βασικοί αγωγοί ακαθάρτων
ΑΑ Skeleton sanitary sewers

Αντλιοστάσιο
Pumping station







ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ.Ο Γ 68.992/87 ΑΠΟΦ.
ΠΕΡΙ Έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Αμφιλοχίας του δήμου Αμφιλοχίας (ν. Αιτωλοακαρνανίας)
ΑΘΗΝΑ 4 Νοεμβρίου 1987
Η Δ/ντρια


Β. ΓΡΥΛΛΗ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 φ λ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ — ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	Φ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ & συνεργάτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	
ΧΑΡΤΗΣ Π-2. 3.2 / 4.2	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ




ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Π-2.1.2
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
1: 5000
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ
Εγκαταστάσεις μαζικών μέσων μεταφοράς
Public transport installations
Σταθμοί φορτηγών
Truck terminal
(Μαρινα)
harbor
ΑΘΗΝΑ 4 Νοεμβρίου 1987
13500
13000
12500
12000
11500
11000


ΟΡΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
16.500
17.000
17.500
18.000



Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Πρωτευον εναερια δικτυο επι κυκλικων στυλων
Main aerial circuit on cylindrical poles

Πρωτευον υπογειο δικτυο
Main underground circuit

Υποσταθμοι Δ Ε Η
Secondary stations of Δ Ε Η

Εναερια τηλεφωνικη γραμμη
Aerial telephone line

Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη
Underground telephone line

Κεντρα τηλεπικοινωνιων
Telecommunication centre

Υπηρεσιες Ο.Τ.Ε
Telecommunication services

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡ.Ο. Τ.68992/87

ΠΕΡ. Εγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Αμφιλοχίας του δήμου Αμφιλοχίας (ν. Αιτωλοακαρνανίας)».

ΑΘΗΝΑ 4 Νοεμβρίου 1987

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
& συνεργατες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π – 2.6.2 – 2.7.2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)


ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ


ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
ΟΡΜΟΣ
17 500



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Γ.68.992/87
ΑΘΗΝΑ 4 Νοεμβρίου 1987
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Φ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
& συνεργατες
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Π-3
ΣΕΙΣΜΟΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(3)

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημιώσεως των φερομένων ως ιδιοκτητών έκτασης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του χώρου λόφου ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ στο Δήμο Νίκαιας.

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ειδοποιεί ότι σύμφωνα με την αριθμ. 94/84 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νικαίας και σύμφωνα με το Π.Δ. με το οποίο χαρακτηρίζεται ο χώρος λόφου ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ευρισκόμενος στο Δήμο Νικαίας ως χώρος πρασίνου, κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των φερομένων ιδιοκτητών την αποζημίωση, όπως καθορίστηκε σύμφωνα με την 88/86 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 886928/87 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης για το ποσό των 68.234.815 δρχ.

Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

(4)

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημιώσεως των φερομένων ως ιδιοκτητών έκτασης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του χώρου λόφου ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ στο Δήμο Νίκαιας.

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ειδοποιεί ότι σύμφωνα με την αριθμ. 238/85 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νικαίας και σύμφωνα με το Π.Δ. με το οποίο χαρακτηρίζεται χώρος πρασίνου και αθλητισμού ευρισκόμενος στο Δήμο Νίκαιας ως χώρος πρασίνου, κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των φερομένων ιδιοκτητών την αποζημίωση, όπως καθορίστηκε σύμφωνα με την 11/87 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 886929/19.11.87 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης για το ποσό των 7.638.610 δρχ.

Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

(5)

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημιώσεως των φερομένων ως ιδιοκτητών έκτασης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ρυμοτομηθείσης εκτάσεως μεταξύ των οδών Κονδύλη, Ιπποκράτους και 7ης Μαρτίου στο Δήμο Νίκαιας προς δημιουργία πρασίνου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ειδοποιεί ότι σύμφωνα με την αριθμ. 5/84 πράξη αναλογισμού και σύμφωνα με το Π.Δ. με το οποίο χαρακτηρίζεται ο χώρος ως χώρος πρασίνου μεταξύ των οδών Κονδύλη, Ιπποκράτους και 7ης Μαρτίου ευρισκόμενος στο Δήμο Νικαίας, κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των φερομένων ιδιοκτητών την αποζημίωση, όπως καθορίστηκε σύμφωνα με τη 1230/86 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 886930/19.11.87 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης για το ποσό των 6.165.900 δρχ.

Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

(6)

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημιώσεως των φερομένων ως ιδιοκτητών έκτασης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ρυμοτομηθείσης εκτάσεως για τη διάνοιξη οδού Μπελογιάννη – πρώην Χρυσουπόλεως στο Δήμο Νίκαιας.

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ειδοποιεί ότι σύμφωνα με την αριθμ. 9/85 πράξη αναλογισμού που αφορά εφαρμογή σχεδίου πόλεως (διάνοιξη οδού Μπελογιάννη – πρώην Χρυσουπόλεως) ευρισκομένης στο Δήμο Νικαίας, κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των φερομένων ιδιοκτητών την αποζημίωση, όπως καθορίστηκε σύμφωνα με την 95/86 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 886931/19.11.87 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης για το ποσό των 1.166.285 δρχ.

Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

(7)

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημιώσεως των φερομένων ως ιδιοκτητών έκτασης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ρυμοτομηθείσης εκτάσεως για τη διάνοιξη οδού Ολυμπίας στο Δήμο Νίκαιας.

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ειδοποιεί ότι σύμφωνα με την αριθμ. 28/83 πράξη αναλογισμού που αφορά εφαρμογή σχεδίου πόλεως (διάνοιξη οδού Ολυμπίας) ευρισκομένης στο Δήμο Νίκαιας, κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των φερομένων ιδιοκτητών την αποζημίωση, όπως καθορίστηκε σύμφωνα με την 34/85 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και εκδόθηκε το υπ' αριθ. 886932/19.11.87 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης για το ποσό των 191.575 δρχ.

Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

(8)

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημιώσεως των φερομένων ως ιδιοκτητών έκτασης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ρυμοτομηθείσης εκτάσεως για τη διάνοιξη οδού Πλαπούτα στο Δήμο Νίκαιας.

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ειδοποιεί ότι σύμφωνα με την πράξη αναλογισμού που αφορά εφαρμογή σχεδίου πόλεως (διάνοιξη οδού Πλαπούτα) ευρισκομένης στο Δήμο Νίκαιας, κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των φερομένων ιδιοκτητών την αποζημίωση, όπως καθορίστηκε σύμφωνα με την 33/83 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και εκδόθηκε το υπ' αριθ. 886933/19.11.87 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης για το ποσό των 1.490.000 δρχ.

Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

(9)

Ειδοποίηση για παρακατάθεση αποζημιώσεως των φερομένων ως ιδιοκτητών έκτασης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ρυμοτομηθείσης εκτάσεως για τη διάνοιξη οδού Παπαφλέσσα στο Δήμο Νίκαιας.

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ειδοποιεί ότι σύμφωνα με τη αριθμ. 28/83 πράξη αναλογισμού που αφορά εφαρμογή σχεδίου πόλεως (διάνοιξη οδού Παπαφλέσσα) ευρισκομένης στο Δήμο Νίκαιας, κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των φερομένων ιδιοκτητών την αποζημίωση, όπως καθορίστηκε σύμφωνα με την 96/86 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και εκδόθηκε το υπ' αριθ. 886934/19.11.87 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης για το ποσό των 3.403.764 δρχ.

Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ